


A-A metszet M=1:100



R1 - Padló (PVC) RÉTEGREND

Linóleum	0 ⁵ cm
Kavicsbeton	6 cm
Perlit paplan	5 cm
Vízszigetelés	0 ⁵ cm
Kavicsbeton	10 cm
XPS 30 14 cm-ig	10 cm

R2 - Padló (kerámia) RÉTEGREND

Burkolólap	0 ⁸ cm
Burkolatagyazó/ragasztó	1 cm
Kavicsbeton	6 cm
Perlit paplan	5 cm
Vízszigetelés	0 ⁴ cm
Kavicsbeton	10 cm
XPS 30 14 cm-ig	10 cm

R3 - Közbsendő földém (PVC)

Linóleum	0 ⁵ cm
Kavicsbeton	6 cm
Perlit paplan	5 cm
G gerendás földém	26 cm
Javított mészhabarcos vakolat	1 ⁵ cm

R4 - Zárófödém

URSA DF 32 PLATINUM	20 cm
Perlit paplan	5 cm
G gerendás földém	26 cm
Javított mészhabarcos vakolat	1 ⁵ cm

R5 - Öltöző tető

Vízszigetelés	0 ⁴ cm
XPS extrudált polisztirolhab	20 cm
Vízszigetelés	0 ⁴ cm
Kavicsbeton	5 cm
Perlit paplan	5 cm
PK palló	19 cm
Mészvakolat	1 ⁵ cm

R6 - Padlásfödém tornaterem

URSA DF 32 PLATINUM	25 cm
G gerenda+BH tálca+Salak feltöltés	29 cm
Mészvakolat	1 ⁵ cm

Ezen terv a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t ille k. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a tervező hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekménnyel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Tervezők:		
Generál tervező:	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz. Tel.: +36 42 500 150 E-mail: etagts@gmail.com MMK: C-15-00201 Lencsés Péter ügyvezető	Tervező: Deconim Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 41. Építész tervező: Botos Sándor E 15-0326 4400 Nyíregyháza, Szegő utca 54/C. TT/10

Építető(k):	
Neve és címe:	Építés helye:
Encsencs Polgármesteri Hivatal 4374 Encsencs, Fő utca 31.	4374 Encsencs, Fő utca 70. Hrsz.: 560

Tervezés adatai:	
Megnevezése:	

Tervezett metszet

Terv fajtája:	E-4	
Méretarány: M=1:100	Lapméret: A1	Dátum: 2017.07.